

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

*Димензије отвора су дате зидарским мерама.

*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора урадити позицију

*Позиције извести у свему према општем опису, предмеру радова, шеми, извођачким детаљима или према каталожкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим прописима и стандардима.

*Извођач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../

	ОПИС	ЈМ	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ							
	<p>Пажљива демонтажа постојечих спољних дрвених прозора, вишекрилних, једноструких, заједно са свим пратећим елементима, параветним даскама и др. Материјал очистити, утоварити на камион и транспортовати на депонију до 10 км. Обрачун по комаду изведене позиције по опису. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније.</p>						
1.1	Обрачун по комаду.						
	90/230 цм	ком	9			0.00	0.00
	275/185 цм	ком	6			0.00	0.00
	95/95 цм	ком	4			0.00	0.00
	275/148 цм	ком	5			0.00	0.00
	185/148 цм	ком	1			0.00	0.00
	90/60 цм	ком	1			0.00	0.00
УКУПНО 1:						0.00	0.00
2. СТОЛАРСКИ РАДОВИ							
	<p>Израда, транспорт и монтажа вишеделних прозора израђених од тврдог петокоморних ПВЦ профила, пластифициран у белој боји са три дихтунг гуме. Застакљивање је нискоемисионим стаклом 4+16+4мм. Простор између стакала је испуњен аргоном. ПВЦ су ојачани челичним профилем дебљине 1,5мм. Прозори се не смеју израђивати од рециклираних елемената. Коефициент топлотне проводљивости целе конструкције минимум $U_g = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Прозори су снабдевени оковом типа "Vabis", "Roto", "Sigenia", "Maco" или одговарајућег квалитета. Прозори са алуминијумским ручицама за отварање. Израда према шеми, делом фиксна, а делом отварајућа крила. Учвршћивање челичним анкерима у свему према пропису. Пре уградње обавеза извођача радова је да достави узорак профила са свим потребним атестима за водонепропусност, пропуштање звука и ваздуха. Обрачун све комплет по опису по комаду уграђеног прозора.</p>						
2.1							
	П1 90/230 цм	ком	9			0.00	0.00
	П2 275/185 цм	ком	6			0.00	0.00
	П3 95/95 цм	ком	4			0.00	0.00
	П4 275/148 цм	ком	2			0.00	0.00
	П5 275/148 цм	ком	3			0.00	0.00
	П6 185/148 цм	ком	1			0.00	0.00
	П7 90/60 цм	ком	1			0.00	0.00
УКУПНО 2.1:						0.00	0.00

Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа ПВЦ беле парапетне даске							
2.2	дебљине "цм и у ширини 30 до 35 цм						
	Обрачун по м' уграђеног	м'	45			0.00	0.00
*Димензије отвора су дате зидарским мерама.							
УКУПНО 2.2:						0.00	0.00
УКУПНО 2:						0.00	0.00
3. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
Обрада унутрашњих шпалетни рш. 30-35 цм - враћање унутрашњих зидова у							
3.1	првобитно стање.						
	Обрачун по м' уграђеног	м'	145			0.00	0.00
Обрада спољашњих шпалетни рш. 30-35 цм - враћање спољашњих фасадних							
3.2	зидова у првобитно стање.						
	Обрачун по м' уграђеног	м'	145			0.00	0.00
УКУПНО 3:						0.00	0.00
4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ							
Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа солбанака од пластифицираног							
4.1	поцинкованог алуминијумског лима d=0,55мм у боји по избору инвеститора, са						
	демонтажом старог солбанка.						
	Обрачун по м' уграђеног	м'	45			0.00	0.00
УКУПНО 4:						0.00	0.00
УКУПНО 1+2+3+4:						0.00	0.00