

## ПРЕДМЕР

\*Димензије отвора су дате зидарским мерама.

\*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора урадити позицију

\*Позиције извести у свему према општем опису, предмеру радова, шеми, извођачким детаљима или према каталошкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим прописима и стандардима.

\*Извођач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању услова задатих пројектом /ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../

	ОПИС	ЈМ	Количина
<b>1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ</b>			
	Пажљива демонтажа постојечих спољних дрвених прозора, вишекрилних, једноструких, заједно са свим пратећим елементима, парпетним даскама и др. Материјал очистити, утоварити на камион и транспортовати на депонију до 10 км. Обрачун по комаду изведене позиције по опису. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт, истовар, потребно планирање и трошкове депоније.		
1.1	Обрачун по комаду.		
	90/230 цм	КОМ	9
	275/185 цм	КОМ	6
	95/95 цм	КОМ	4
	275/148 цм	КОМ	5
	185/148 цм	КОМ	1
	90/60 цм	КОМ	1
<b>2. СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>			
	Израда, транспорт и монтажа вишеделних прозора израђених од тврдог петокоморних ПВЦ профила, пластифициран у белој боји са три дихтунг гуме. Застакљивање је нискоемисионим стаклом 4+16+4мм. Простор између стакала је испуњен аргоном. ПВЦ су ојачани челичним профилем дебљине 1,5мм. Прозори се не смеју израђивати од рециклираних елемената.		

- 2.1 Коефициент топлотне проводљивости целе конструкције минимум  $U_g = 1,5$   $W/(m^2K)$ . Прозори су снабдевени оковом типа "Vabis", "Roto", "Sigenia", "Maco" или одговарајућег квалитета. Прозори са алуминијумским ручицама за отварање. Израда према шеми, делом фиксна, а делом отварајућа крила. Учвршћивање челичним анкерима у свему према пропису. Пре уградње обавеза извођача радова је да достави узорак профила са свим потребним атестима за водонепропусност, пропуштање звука и ваздуха. Обрачун све комплет по опису по комаду уграђеног прозора.

П1 90/230 цм	КОМ	9
П2 275/185 цм	КОМ	6
П3 95/95 цм	КОМ	4
П4 275/148 цм	КОМ	2
П5 275/148 цм	КОМ	3
П6 185/148 цм	КОМ	1
П7 90/60 цм	КОМ	1

- 2.2 Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа ПВЦ беле парапетне даске дебљине "цм и у ширини 30 до 35 цм

Обрачун по м' уграђеног	м'	45
-------------------------	----	----

\*Димензије отвора су дате зидарским мерама.

### 3. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

- 3.1 Обрада унутрашњих шпалетни рш. 30-35 цм - враћање унутрашњих зидова у првобитно стање.

Обрачун по м' уграђеног	м'	145
-------------------------	----	-----

- 3.2 Обрада спољашњих шпалетни рш. 30-35 цм - враћање спољашњих фасадних зидова у првобитно стање.

Обрачун по м' уграђеног	м'	145
-------------------------	----	-----

### 4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

- 4.1 Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа солбанака од пластифицираног поцинкованог алуминијумског лима  $d=0,55$ мм у боји по избору инвеститора, са демонтажом старог солбанка.

Обрачун по м' уграђеног	м'	45
-------------------------	----	----